



12:011

ДО ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. АТАНАС КАБОВ № 6А, П.К.4579

— деловодството

### ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за обект **„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО В УПИ I “ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ МЕСТНОСТТА "КЛИСУРАТА" ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩ. БРАЦИГОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК“;**

ОТ: Ретона ЕООД

Гр. София, ул. Проф. георги Брадистилев № 16, ет.3

**ДО  
ОБЩИНА БРАЦИГОВО**

### **ОФЕРТА**

във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за обект проект **„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО В УПИ I “ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ МЕСТНОСТТА "КЛИСУРАТА" ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩ. БРАЦИГОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК“;**

Настоящата оферта е подадена от „ Ретона“ ЕООД и подписана от Мартин Кръстевски, в качеството му/й на управител, със седалище и адрес на регистрация: Гр. София, ул. Университетски парк № 9, магазин 4  
Адрес за кореспонденция Гр. София, ул. Проф. Георги Брадистилов № 16, ет.3,  
e-mail:martinkrystevski@yahoo.com

### **УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

В отговор на публикувана покана за провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за проект **„Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово в УПИ I “ Депо за неопасни отпадъци „ местността "Клисурата" землището на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“**, в качеството си на управител (длъжност) на „ Ретона“ ЕООД (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения цялостното съдържание на поканата за представяне на оферта.

Нашата оферта е:

I. Съгласно приложената количествено-стойностна сметка към настоящата оферта предлагаме цена от **1 191 362,62 лева**(един милион сто деведесет и една хиляда триста шестдесет и два лева и 62ст.) без включен ДСС или **1 429 635,14 лева** ( един милион четиристотин двадесет и девет хиляди шестотин тридесет и пет лева и 14 ст.) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия в нашата предлагане цена сме включили всички разходи свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **90 ( деведесет) календарни дни**, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане

обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

**II. Декларираме, че:**


- Представяването от мен дружество е вписано в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи IV-та група, II-ра категория.

- Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с **ЕИК: 203210415**

Неразделна част от настоящата оферта е количествено-стойностна сметка.

Дата:07.01.2020г.,

Подпис и печат:.....  
/Мартин Кръстевски - управител/  
(име, фамилия и длъжност)



КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕКУЛТИВАЦИ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА БРАЦИГОВО  
СМЕТКА № I ДВИЖЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ (ПРИБУТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ)

Iа. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.003	ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА ОТ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ В ОБХВАТА НА ОБЕКТА ДО ДЪЛЖИНА 70 М				
			100м2	44,000	88.07 лв.	3 875.08 лв.
2	1.006	ЗАПЪЛВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАНАВИКИ СЪС ЗЕМНИ МАСИ - ЗАИМСТВЕН ИЗКОП				
			м3	168,000	12.98 лв.	2 180.64 лв.
			Iа. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ		Общо: 6 055.72 лв.	
			Количество: 1,000		Общо: 6 055.72 лв.	
					ДДС: 1 211.14 лв.	
					Всичко: 7 266.86 лв.	

Iб. РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	4.941	ДЕМОНТАЖ И РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ И БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НАЛИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗОНАТА НА РЕКОУЛТИВАЦИЯ				
			м3	86,000	709.39 лв.	61 007.54 лв.
			Iб. РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ		Общо: 61 007.54 лв.	
			Количество: 1,000		Общо: 61 007.54 лв.	
					ДДС: 12 201.51 лв.	
					Всичко: 73 209.05 лв.	

Iв. ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО 40М - ОФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ПРЕОТКОСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТПАДЪЦИ В ЗОНА 1

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1						
1	1.346	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50 М НА ОТПАДЪЦИ				
			м3	11 601,000	1.96 лв.	22 737.96 лв.
2		УПЪЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОСВОБОДЕНАТА ПЛОЩ				
			м2	384,000	2.73 лв.	1 048.32 лв.
			Iв. ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО 40М - ОФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ПРЕОТКОСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТПАДЪЦИ В ЗОНА 1		Общо: 23 786.28 лв.	
			Количество: 1,000		Общо: 23 786.28 лв.	
					ДДС: 4 757.26 лв.	
					Всичко: 28 543.54 лв.	

ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ НАД 100М - ЗОНА 2

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.355	ИЗКОПАВАНЕ С БУЛДОЗЕР - РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ОТПАДЪЦИ - нормални условия от 41 до 50М				
			м3	3 870,000	2.65 лв.	10 255.50 лв.
2		НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТРАНСПОРТИ И ТРАНСПОРТ НА 50М				
			м3	3 870,000	3.24 лв.	12 538.80 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ОТПАДЪЦИ				
			м3	3 870,000	1.29 лв.	4 992.30 лв.
4		УПЪЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОСВОБОДЕНАТА ПЛОЩ				
			м2	12 830,000	2.73 лв.	35 025.90 лв.
			ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ НАД 100М - ЗОНА 2		Общо: 62 812.50 лв.	
			Количество: 1,000		Общо: 62 812.50 лв.	
					ДДС: 12 562.50 лв.	
					Всичко: 75 375.00 лв.	
			Iв. ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ		Общо: 86 598.78 лв.	
			Количество: 1,000		Общо: 86 598.78 лв.	
					ДДС: 17 319.76 лв.	
					Всичко: 103 918.54 лв.	

СМЕТКА № I ДВИЖЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ (ПРИБУТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ)  
Количество: 1,000

Общо: 153 862.04 лв.  
Общо: 153 862.04 лв.  
ДДС: 30 732.41 лв.  
Всичко: 184 594.45 лв.

II. ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО

ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - ЧРЕЗ БУЛДОЗЕР КУПЧИНИТЕ ОТ ОТПАДЪЦИ ОТ СЪСЕДНИТЕ ЗОНИ СЕ ОФОРМЯТ С ПРОЕКТНИТЕ КОТИ И НАКЛОНИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.355	ПРИБУТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ БУЛДОЗЕР ОТ ПЕРИФЕРИЯТА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия от 41 до 50М				
			м3	2 560,000	2.65 лв.	6 784.00 лв.
2		УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ТЯЛОТО НА ДЕПОТО МЕХАНИЗИРАНО - ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ НА ПЛОЩТА НА ДЪЛЖИНА ДО 40М				
			м3	2 560,000	1.83 лв.	4 684.80 лв.
			ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - ЧРЕЗ БУЛДОЗЕР КУПЧИНИТЕ ОТ ОТПАДЪЦИ ОТ СЪСЕДНИТЕ ЗОНИ СЕ ОФОРМЯТ С ПРОЕКТНИТЕ КОТИ И НАКЛОНИ		Общо: 11 468.80 лв.	
			Количество: 1,000		Общо: 11 468.80 лв.	
					ДДС: 2 293.76 лв.	
					Всичко: 13 762.56 лв.	

ЗОНА ОКОЛО ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - ИВИЦА ОТ 8.5М ДО 22М. Тази зона е разположена около проектното тяло на сметницето до границите на имота, в която се разполагат охранителните диги и канавките

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.355	Почистване на зоната, чрез преместване на отпадъците от тази ивица към тялото на сметницето - РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ОТПАДЪЦИ - нормални условия от 41 до 50М				
			м3	881,400	2.65 лв.	2 335.71 лв.
			ЗОНА ОКОЛО ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - ИВИЦА ОТ 8.5М ДО 22М. Тази зона е разположена около проектното тяло на сметницето до границите на имота, в която се разполагат охранителните диги и канавките		Общо: 2 335.71 лв.	
			Количество: 1,000		Общо: 2 335.71 лв.	
					ДДС: 467.14 лв.	
					Всичко: 2 802.85 лв.	

Iб. РЪЧНО ДООФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.080	ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗГЛАЖДАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ОТКОСИ				
			м2	14 945,000	2.73 лв.	40 799.85 лв.
			Iб. РЪЧНО ДООФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ		Общо: 40 799.85 лв.	
			Количество: 1,000		Общо: 40 799.85 лв.	
					ДДС: 8 159.97 лв.	
					Всичко: 48 959.82 лв.	

II. ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО  
Количество: 1,000

Общо: 54 604.36 лв.  
Общо: 54 604.36 лв.  
ДДС: 10 920.87 лв.  
Всичко: 65 525.23 лв.

СМЕТКА № III ИЗОЛАЦИОННИ СЛОЕВЕ

IIIа. Газов дренаж от промита баластра 4-32мм (ребра 60/50см), ВКЛ. ТРЪБИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.031	ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИР. ДО 0.6 м И ДЪЛЖ. ДО 2М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ				
			м3	60,000	57.18 лв.	3 430.80 лв.
2		ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА, ВКЛ.				
			м3	60,000	53.90 лв.	3 234.00 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА БАЛАСТРА				
			м3	60,000	1.29 лв.	77.40 лв.
4	1.066	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ				
			м3	60,000	17.79 лв.	1 067.40 лв.
5	1.071	УПЪЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10СМ				
			м3	60,000	7.65 лв.	459.00 лв.
			IIIа. Газов дренаж от промита баластра 4-32мм (ребра 60/50см), ВКЛ. ТРЪБИ		Общо: 8 266.60 лв.	
			Количество: 1,000		Общо: 8 266.60 лв.	
					ДДС: 1 653.72 лв.	
					Всичко: 9 920.32 лв.	

IIIб. Изолационен слой от глинести почви с гл. частици <20% - 0.50м

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1						
1		ДОСТАВКА НА ГЛИНЕСТИ ПОЧВИ С ГЛИНЕСТИ ЧАСТИЦИ ПОД 20%, ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ СМ				
			м3	7 380,000	8.70 лв.	64 206.00 лв.
2	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия до 40 м				
			м3	7 380,000	1.29 лв.	9 520.20 лв.
3	1.073	УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизирани - дължина на валяване - 300 м, приложен валяк 4-5 т, плътк. дебелина 200мм				
			м3	7 380,000	1.40 лв.	10 332.00 лв.
4	1.080	ДООФОРМЯНЕ НА ОТКОСИ - РЪЧНО				
			м2	14 759,000	2.73 лв.	40 282.07 лв.
			IIIб. Изолационен слой от глинести почви с гл. частици <20% - 0.50м		Общо: 124 350.27 лв.	
			Количество: 1,000		Общо: 124 350.27 лв.	



ДДС : 24 870,05 лв.  
Всичко : 149 220,32 лв.

**IIв. Изолационен слой от бентонитова мембрана (GSL)  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА**

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ИЗОЛИРАЩ СЛОЙ ОТ БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА (GSL)	м2	17 300,000	31,31 лв.	541 663,00 лв.
						Общо : 541 663,00 лв.
						Общо : 541 663,00 лв.
						ДДС : 108 332,60 лв.
						Всичко : 649 995,60 лв.

**ЗАКОТВЯНЕ НА БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА**

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.031	ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИР. ДО 0,6 м И ДЪЛЪБ. ДО 2М	м3	284,000	57,18 лв.	16 239,12 лв.
2	1.066	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	284,000	17,79 лв.	5 052,36 лв.
3	1.071	УПЪЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ	м3	284,000	7,65 лв.	2 172,60 лв.
						Общо : 23 464,08 лв.
						Общо : 23 464,08 лв.
						ДДС : 4 692,82 лв.
						Всичко : 28 156,90 лв.

IIв. Изолационен слой от бентонитова мембрана (GSL)  
Количество: 1,000  
Общо : 565 127,08 лв.  
Общо : 565 127,08 лв.  
ДДС : 113 025,42 лв.  
Всичко : 678 152,50 лв.

**IIIг. Почвен слой 0.30м**

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ДОСТАВКА НА ЗЕМНИ МАСИ	м3	4 428,000	0,00 лв.	0,00 лв.
2		НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ ОТ	м3	4 428,000	6,78 лв.	30 021,84 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия до 40 м	м3	4 428,000	1,29 лв.	5 712,12 лв.
4	1.073	УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизирано - дължина на валците - 300 м, прикачен валък 4-5 т, пясък, дебелина на пластове 20 см	м3	4 428,000	1,40 лв.	6 199,20 лв.
5	1.080	ДОСФОРМИЯНЕ НА ОТКОСИ - РЪЧНО	м2	14 759,000	2,73 лв.	40 292,07 лв.
						Общо : 82 225,23 лв.
						Общо : 82 225,23 лв.
						ДДС : 16 445,05 лв.
						Всичко : 98 670,28 лв.

**IIIд. Хумус 0.20м**

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ДОСТАВКА НА ХУМУС	м3	2 952,000	0,00 лв.	0,00 лв.
2		НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ХУМУС ОТ 5КМ	м3	2 952,000	6,78 лв.	20 014,56 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия до 40 м	м3	2 952,000	1,29 лв.	3 808,08 лв.
4	1.073	УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизирано - дължина на валците - 300 м, прикачен валък 4-5 т, пясък, дебелина на пластове 20 см	м3	2 952,000	1,40 лв.	4 132,80 лв.
5	1.080	ДОСФОРМИЯНЕ НА ОТКОСИ - РЪЧНО	м2	14 759,000	2,73 лв.	40 292,07 лв.
						Общо : 68 247,51 лв.
						Общо : 68 247,51 лв.
						ДДС : 13 649,50 лв.
						Всичко : 81 897,01 лв.

**IIIе. ДИГИ ОТ ГЛИНА**

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ДОСТАВКА НА ГЛИНА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ 100М	м3	124,000	20,23 лв.	2 508,52 лв.
2	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия до 40 м	м3	124,000	1,29 лв.	159,98 лв.
3	1.071	УПЪЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ	м3	124,000	7,65 лв.	948,60 лв.
						Общо : 3 617,10 лв.
						Общо : 3 617,10 лв.
						ДДС : 723,42 лв.
						Всичко : 4 340,50 лв.

**IIIж. Газов кладенец - 2БР.**

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.025	ИЗКОП НА ЯМИ 2-10М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 4М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	17,000	87,08 лв.	1 480,36 лв.
2	1.980	ДОСТАВКА НАТЪРЪБА НОРЕ Ф90, РН6 SDR26, вкл. фланци, вкл. Напалва на перфорация по детайл	м	24,000	199,70 лв.	4 792,80 лв.
3		МОНТАЖ НА ПЕРФОРИРАНА ТРЪБА НОРЕ О90	м	24,000	26,93 лв.	646,32 лв.
4		ДОСТАВКА НА ТРЪБА НОРЕ Ф225, РН6, SDR26 вкл. фланци, вкл. Напалва на перфорация по детайл	м	3,300	274,41 лв.	905,55 лв.
5		МОНТАЖ НА ПЕРФОРИРАНА ТРЪБА НОРЕ О225	м	3,300	27,73 лв.	91,51 лв.
6		ДОСТАВКА ПЪЛЪТНА ТРЪБА НОРЕ Ф225, РН6, SDR26, вкл. фланци	м	4,000	200,25 лв.	801,00 лв.
7		МОНТАЖ НА ТРЪБА НОРЕ О225	м	4,000	27,73 лв.	110,92 лв.
8		ДОСТАВКА НА ТРЪБА НОРЕ Ф560, РН6, SDR26 вкл. фланци, вкл. Напалва на перфорация по детайл	м	3,500	305,65 лв.	1 073,98 лв.
9		МОНТАЖ НА ТРЪБА НОРЕ О560	м	3,500	29,34 лв.	102,69 лв.
10		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА 2мм	м2	16,000	41,78 лв.	668,48 лв.
11		ДОСТАВКА НА ТРОШЕН КАМЪК, ВКЛ. ТРАНСПОРТ	м3	17,000	53,90 лв.	916,30 лв.
12	1.071	УПЪЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ	м3	17,000	7,65 лв.	130,05 лв.
13		ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА, ВКЛ.	м3	2,000	53,90 лв.	107,80 лв.
14		УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни плочи, дебелина на пласта 10 см	м3	2,000	7,54 лв.	15,08 лв.
15		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВ ПРЪСТЕН ВЪЗВЪХИМ	бр.	1,000	1 193,45 лв.	1 193,45 лв.
16		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф3/4" ЗА ПРОБИ	бр.	1,000	73,43 лв.	73,43 лв.
17		Кръгъл капак Ø=1m от рифелова ламарина (дебелина 3.0mm) с диаметърно затваряне с ригел	бр.	1,000	315,59 лв.	315,59 лв.
						Общо : 13 451,49 лв.
						Общо : 28 902,97 лв.
						ДДС : 5 380,59 лв.
						Всичко : 32 283,57 лв.


СМЕТКА № II ИЗОЛАЦИОННИ СЛОЕВЕ  
Количество: 1,000  
Общо : 878 738,74 лв.  
Общо : 878 738,74 лв.  
ДДС : 175 747,75 лв.  
Всичко : 1 054 486,49 лв.

**СМЕТКА № IV ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ**

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ИЗКОП ЗА НАПОИТЕЛНИ, ОТВОДНИТЕЛНИ И СИЛЛОВИ КАНАЛИ, КОРЕКЦИИ НА РЕКИ И ДЕРЕТА ИЗВЪРШВАНИ РЪЧНО С ШИРИНА НА ИЗКОПА	м3	83,000	55,99 лв.	4 647,17 лв.
2		ДОСТАВКА НА ГЛИНА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ 10КМ	м3	47,000	17,30 лв.	813,10 лв.
3	1.080	РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ГЛИНА ОКОЛО КАНАВКИ	м2	47,000	2,73 лв.	128,31 лв.
						Общо : 5 588,58 лв.
						Общо : 5 588,58 лв.
						ДДС : 1 117,72 лв.
						Всичко : 6 706,30 лв.

**КАНАВКИ ТИП ИТАЛИАНСКИ УЛЕЙ**

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ИЗКОП ЗА НАПОИТЕЛНИ, ОТВОДНИТЕЛНИ И СИЛЛОВИ КАНАЛИ, КОРЕКЦИИ НА РЕКИ И ДЕРЕТА ИЗВЪРШВАНИ РЪЧНО С ШИРИНА НА ИЗКОПА	м3	19,000	55,99 лв.	1 063,81 лв.



2		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАВКИ ОТ ГОТОВИ БЕТОННИ ТЪРЪБИ ИТАЛИАНСКИ УЛЕЙ	м	188,000	47,85 лв.	8 965,80 лв.
3		ДОСТАВКА НА ГЛИНА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ 10КМ ОКОЛО КАНАВКИ	м3	34,000	17,30 лв.	588,20 лв.
4	1,080	РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ГЛИНА ОКОЛО КАНАВКИ	м2	170,000	2,73 лв.	464,10 лв.

КАНАВКИ ТИП ИТАЛИАНСКИ УЛЕЙ  
Количество: 1,000  
Общо: 11 111,91 лв.  
Общо: 11 111,91 лв.  
ДДС: 2 222,38 лв.  
Всичко: 13 334,29 лв.

СМЕТКА № IV ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ  
Количество: 1,000  
Общо: 16 700,49 лв.  
Общо: 16 700,49 лв.  
ДДС: 3 340,10 лв.  
Всичко: 20 040,59 лв.

СМЕТКА № V МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА

Va. НАБЛЮДАТЕЛНИ ПИЕЗОМЕТРИ - 3бр.

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	8104115440	СОНДАЖЕН ПРОБИВ СЪС СОНДА БМК 4 НА ОТКРИТО МНОГО ТЪРЪБИ СКАЛНИ ПОСВИ	м	19,700	438,24 лв.	8 633,33 лв.
2	170803090527	НАБИВАНЕ НА ОБСАДНА ТРЪБА В ПОЧВА II И IV КАТЕГОРИЯ	м	19,300	29,20 лв.	563,56 лв.
3		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА Ф133	м	19,300	211,20 лв.	4 076,16 лв.
4		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНЕ ТРЪБА Ф426	м	0,500	558,88 лв.	279,34 лв.
5		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАБЛЮДАТЕЛНА ТРЪБА Ф	м	19,600	151,91 лв.	2 977,44 лв.
6		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАК С КАТИНАР НА ОБСАДНА ТРЪБА	бр.	1,000	230,73 лв.	230,73 лв.
7		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН КАПАК НА НАБЛЮДАТЕЛНА ТРЪБА	бр.	1,000	43,18 лв.	43,18 лв.
8		ДОСТАВКА НА ФИЛЦ Б-20	м3	2,000	15,13 лв.	30,26 лв.
9		ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО НАБЛЮДАТЕЛНИ ПИЕЗОМЕТРИ	бр.	1,000	724,48 лв.	724,48 лв.

Va. НАБЛЮДАТЕЛНИ ПИЕЗОМЕТРИ - 3бр  
Количество: 3,000  
Общо: 17 558,47 лв.  
Общо: 52 675,42 лв.  
ДДС: 10 535,08 лв.  
Всичко: 63 210,51 лв.

Vb. ОСНОВНИ НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ - 2бр.

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	8228100101	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ НА РЕПЕРИ	бр.	1,000	36,59 лв.	36,59 лв.
2		ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КНР	бр.	1,000	111,65 лв.	111,65 лв.

Vb. ОСНОВНИ НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ - 2бр.  
Количество: 2,000  
Общо: 148,24 лв.  
Общо: 296,48 лв.  
ДДС: 59,30 лв.  
Всичко: 355,78 лв.

СМЕТКА № V МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА  
Количество: 1,000  
Общо: 52 971,90 лв.  
Общо: 52 971,90 лв.  
ДДС: 10 594,38 лв.  
Всичко: 63 566,28 лв.

СМЕТКА № VI Биологична рекултивация

Va. Материали

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ОБОРСКИ ТОР - 1Т/ДКА	кг	14,760	121,00 лв.	1 785,96 лв.
2		Тревна смеска - 25кг/дка	кг	368,980	9,84 лв.	3 630,75 лв.
3		Вода за стартово поливане - 1 год. - 26м3/дка	м3	383,730	4,24 лв.	1 627,02 лв.

Va. Материали  
Количество: 1,000  
Общо: 7 043,74 лв.  
Общо: 7 043,74 лв.  
ДДС: 1 408,75 лв.  
Всичко: 8 452,49 лв.

Vb. Биологична рекултивация през I година

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		РАЗМЕСВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБОРСКИ	м3	4 427,700	0,80 лв.	3 542,16 лв.
2	26.517	Поливане на тревни площи - трикратно 14.564дка x 3	ДКА	44,277	55,83 лв.	2 471,99 лв.
3		ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР - 25кг/дка	ДКА	14,759	880,00 лв.	12 987,92 лв.
4	0901020188	ВАПИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН	дек	14,759	12,76 лв.	188,32 лв.
5	0901010172	Косене с ръчна коса - трикратно 14.564дка x 3	дек	44,277	67,79 лв.	3 001,54 лв.

Vb. Биологична рекултивация през I година  
Количество: 1,000  
Общо: 22 191,93 лв.  
Общо: 22 191,93 лв.  
ДДС: 4 438,39 лв.  
Всичко: 26 630,31 лв.

Vc. Биологична рекултивация през II година

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		Поливане на тревни площи - двукратно 14.564дка x 2	ДКА	29,518	55,83 лв.	1 647,99 лв.
2	0901010172	Косене с ръчна коса - двукратно 14.564дка x 2	дек	29,518	67,79 лв.	2 001,03 лв.

Vc. Биологична рекултивация през II година  
Количество: 1,000  
Общо: 3 649,02 лв.  
Общо: 3 649,02 лв.  
ДДС: 729,80 лв.  
Всичко: 4 378,82 лв.

Vd. Биологична рекултивация през III година

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		Поливане на тревни площи - еднократно 14.564дка x 1	ДКА	14,564	55,83 лв.	813,11 лв.
2	0901010172	Косене с ръчна коса - еднократно 14.564дка x 1	дек	14,564	67,79 лв.	987,29 лв.

Vd. Биологична рекултивация през III година  
Количество: 1,000  
Общо: 1 800,40 лв.  
Общо: 1 800,40 лв.  
ДДС: 360,08 лв.  
Всичко: 2 160,48 лв.

СМЕТКА № VI Биологична рекултивация  
Количество: 1,000  
Общо: 34 685,06 лв.  
Общо: 34 685,06 лв.  
ДДС: 6 937,02 лв.  
Всичко: 41 622,10 лв.

ОБЕКТ: РЕКУЛТИВАЦИ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА БРАЦИГОВО  
Количество: 1,000  
Общо: 1 191 362,62 лв.  
Общо: 1 191 362,62 лв.  
ДДС: 238 272,52 лв.  
Всичко: 1 429 635,14 лв.

