

Община Брацигово
Вх. №: 30-2171-1/28.02.2020
Код за достъп: 43535739
За деловодна справка - www.bratsigovo.bg



14:03

Възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Адрес: 4579 гр. Брацигово

Ул. „Атанас Кабов“ №6А

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Брацигово за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж:

„Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово,

общ. Брацигово – рехабилитация, реконструкция и

благоустрояване”, който се изпълнява по проект: „Строителство

на улици от улична мрежа в град Брацигово, община

Брацигово, област Пазарджик“ по Административен договор за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР

2014-2020г. №BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019г.

Наименование на оферента	„Д2 СТРОЙ“ ЕООД
ЕИК	205944920
Представяващ оферента	Инж. Иван Георгиев Якофов
Адрес за кореспонденция и телефон	4400 гр. Пазарджик, ул. „Димитър Греков“ №1, ет.3, ап.5

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Брацигово за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово – рехабилитация, реконструкция и благоустрояване”, който се изпълнява по проект: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019г.

Наименование на оферента	„D2 СТРОЙ“ ЕООД
ЕИК	205944920
Представяващ оферента	Инж. Иван Георгиев Якофов
Адрес за кореспонденция и телефон	4400 гр. Пазарджик, ул. „Димитър Греков“ №1, ет.3, ап.5

Уважаеми дами и господа,

При изготвяне на нашето предложение сме взели предвид всички изисквания на Възложителя, съгласно представения проект, а именно:

1. Предметът на пазарните консултации е определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово – рехабилитация, реконструкция и благоустрояване”, който се изпълнява по проект: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019г.

2. Представяваното от мен дружество е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи втора група, четвърта категория, за което представяме копие от удостоверение.



3. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в пълен обем всички строително – монтажни работи, предмет на настоящата обява, в съответствие с изготвения проект, изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби на действащото законодателство.

4. Известно ми е, че настоящата оферта е индикативна и че Възложителят ще предприеме действия, с които да гарантира, че лицата, участвали в настоящите пазарните консултации, нямат предимство пред останалите участници в последващо възлагане на обществената поръчка. Тези действия включват публикуване в профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена.

5. Информиран/а съм, че съгласно член 44, ал. 5 от ЗОП, в случай че с извършването на действия по член 44, ал. 3 и/или 4 от ЗОП, Възложителят не може да осигури спазване на принципа за равнопоставеност, в качеството ми на оферент, участвал в настоящите пазарни консултации, ще бъда отстранен/а от процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако не мога да докажа, че участието ми не води до нарушаване на този принцип.

6. Декларираме, че сме съгласни срока на валидност на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни след датата, определена за краен срок за представяне на офертата за участие в пазарните консултации.

Дата: 28.02.2020г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Инж. Иван Якофов - Управител
/име и длъжност/



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 006395

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **A2 СТРОЙ ЕООД**
Седелище и адрес на управление: **4400 Пазарджик, ул. "Димитър Греков" №1, ет.3, ап.5**
Представяващ: **Иван Георгиев Якофов**
ЕИК: **205944920**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1327/30.01.2020 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ВТОРА ГРУПА** • – строежи от транспортната инфраструктура;

на основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

Верно с оригинала



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II – TV 01

Строител: **A2 СТРОЙ ЕООД**
ЕИК: **205944920**


НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е ПРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
№ II – TV 006395

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2021

Председател на комисията:

Идоц. Д-р инж. Георги Линков

• София • 2020 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Илиян Терзиев)

Настоящото удостоверение е валидно без приложени талон с указан срок.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: «D2 СТРОЙ» ЕООД-гр.Пазарджик
(наименование на оферента)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово – рехабилитация, реконструкция и благоустрояване”, който се изпълнява по проект: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019г.

Офертата е изготвена въз основа на посочените в обявата изисквания и съгласно изготвения проект.

Предлагаме обща цена за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово – рехабилитация, реконструкция и благоустрояване”, който се изпълнява по проект: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019г., както следва: 1 114 983,98/ словом: един милион сто и четиринадесет хиляди деветстотин осемдесет и три лева и деветдесет и осем стотинки/ лева без ДДС или 1 337 980,78/словом: един милион триста тридесет и седем хиляди деветстотин и осемдесет лева и седемдесет и осем стотинки/ лева с ДДС, съгласно остойността на КС, приложена към настоящото ценово предложение.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на изготвения проект и обявата.

Дата 28.02.2020г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/инж.Иван Якофов-Управител/



ОБЕКТ: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово – рехабилитация, реконструкция и благоустройство”
с местонахождение: ул. „Трети март“ – о.т. 134 – о.т. 146 – 404 м., ул. „Слави Дишлянов“ – о.т. 205 – о.т. 204 – о.т. 173 – о.т. 154 – о.т. 153 – о.т. 134 – 666м., ул. „Борис Томчев“ – о.т. 953 – о.т. 205 – 111м., ул. „Христо Гюлеметов“ – о.т. 96 – о.т. 130 – 160м., ул. „Васил Петлешков“ – о.т. 133 – о.т. 129 – 160м., ул. „Любен Каравелов“ – о.т. 149 – о.т. 143 – 94м.“

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на строително - монтажни работи	Мярка	Кол-во	Ед. Цена	Стойност
	Ул. "3-ти Март"				
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
	Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	5212.00	1.48	7713.76
	Премахване на улични бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м	766.00	3.85	2949.10
	Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	2606.00	3.32	8651.92
	Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Визложителя.	м3	298.90	8.90	2660.21
	Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	260.60	12.63	3291.38
	ПЪТНИ РАБОТИ				
	Подравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	2606	2.26	5889.56
	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	521.20	36.55	19049.86
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	2606.00	1.68	4378.08
	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	375.26	149.78	56206.44
	Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2	2606.00	20.68	53892.08
	БЕТОННИ БОРДЮРИ				

Доставка и изливане на място на бетон C12/15 (B15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	26.81	162.34	4352.34
Пренареждане на каменни бордюри, вкл. доставка на до 50 % нови, на бетонна основа, включително всички свързани с това разходи	м	766.00	33.57	25714.62
ОТВОДНЯВАНЕ				
Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	10.00	78.36	783.60
Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	3.00	48.25	144.75
Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	5.00	29.30	146.50
Тротоарна настилка				
ЗЕМНИ РАБОТИ				
Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	2541.00	1.48	3760.68
Демонтаж на тротоарна настилка	м2	2541.00	2.12	5386.92
Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, включително наговарване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	508.20	8.64	4390.85
НАСТИЛКИ				
Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на	м2	2541	1.70	4319.70
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	508.20	36.55	18574.71
Доставка и полагане на тротоарна настилка, съгласно Проекта в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	2541.00	28.63	72748.83
Ул. "3-ти Март"				305005.89
Ул. "Слави Диплянков"				
ЗЕМНИ РАБОТИ				
Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	6922.00	1.48	10244.56
Премахване на улични бетонови бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м	1258.00	3.85	4843.30
Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	3456.00	3.32	11473.92

Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Визложителя.	м3	408.50	8.90	3635.65
Фрезование или нагряпване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2	1284.00	4.68	6009.12
Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	345.60	12.63	4364.93
ПЪТНИ РАБОТИ				
Подравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	4740	2.26	10712.40
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	948.00	36.55	34649.40
Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	127.40	27.34	3483.12
Направа на паважна настилка с павета от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павета, включително фугиране.	м2	1274.00	44.28	56412.72
АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	3466.00	1.68	5822.88
Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	499.10	149.78	74755.20
Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2	3466.00	20.68	71676.88
БЕТОННИ БОРДЮРИ				
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м	996.00	35.28	35138.88
Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	44.03	162.34	7147.83
Пренареждане на каменни бордюри, вкл. доставка на до 50 % нови, на бетонова основа, включително всички свързани с това разходи	м	262.00	33.57	8795.34
ОТВОДНЯВАНЕ				
Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	17.00	78.36	1332.12

Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	9.00	48.25	434.25
Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	7.00	29.30	205.10
Тротоарна настилка				
ЗЕМНИ РАБОТИ				
Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	1565.00	1.48	2316.20
Демонтаж на тротоарна настилка	м2	1565.00	2.12	3317.80
Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	313.00	8.64	2704.32
НАСТИЛКИ				
Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1565	1.70	2660.50
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	313.00	36.55	11440.15
Доставка и полагане на тротоарна настилка, съгласно Проекта в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1565.00	28.63	44805.95
Ул. "Слави Диплянов"				418382.52
Ул. "Борис Томчев"				
ЗЕМНИ РАБОТИ				
Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	1093.00	1.48	1617.64
Премахване на улични бетонови бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м	237.00	3.85	912.45
Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	0.00	3.32	0.00
Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Визложителя.	м3	11.85	8.90	105.47
Фрезование или нагряване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2	1093.00	4.68	5115.24

Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	0.00	12.63	0.00
ПЪТНИ РАБОТИ				
Подравняване, оформяне и уплътняване основата на настилката в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1093	2.26	2470.18
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	218.60	36.55	7989.83
Доставка и полагане на пясък за основа на паважна настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	0.00	27.34	0.00
Направа на паважна настилка с павета от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павета, включително фугиране.	м2	0.00	44.28	0.00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	1093.00	1.68	1836.24
Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	157.39	149.78	23574.17
Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2	1093.00	20.68	22603.24
БЕТОННИ БОРДЮРИ				
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м	237.00	35.28	8361.36
Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	8.30	162.34	1346.61
ОТВОДНЯВАНЕ				
Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	0.00	78.36	0.00
Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	0.00	48.25	0.00
Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	0.00	29.30	0.00
Тротоарна настилка				
ЗЕМНИ РАБОТИ				

Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	431.00	1.48	637.88
Демонтаж на тротоарна настилка	м2	431.00	2.12	913.72
Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	86.20	8.64	744.77
НАСТИЛКИ				
Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	431	1.70	732.70
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	86.20	36.55	3150.61
Доставка и полагане на тротоарна настилка, съгласно Проекта в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	431.00	28.63	12339.53
Ул. "Борис Томчев"				94451.64
Ул. "Христо Гюлеметов"				
ЗЕМНИ РАБОТИ				
Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	1094.00	1.48	1619.12
Премахване на улични бетонови бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м	308.00	3.85	1185.80
Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	1094.00	3.32	3632.08
Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Визложителя.	м3	104.80	8.90	932.72
Фрезование или нагряване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2	0.00	4.68	0.00
Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	109.40	12.63	1381.72
ПЪТНИ РАБОТИ				
Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1094	2.26	2472.44
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	218.80	36.55	7997.14

	Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	109.40	27.34	2991.00
	Направа на паважна настилка с павега от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павега, включително фугиране.	м2	1094.00	44.28	48442.32
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	0.00	1.68	0.00
	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	0.00	149.78	0.00
	Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2	0.00	20.68	0.00
	БЕТОННИ БОРДЮРИ				
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м	0.00	35.28	0.00
	Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	5.78	162.34	938.33
	Пренареждане на каменни бордюри, вкл. доставка на до 50 % нови, на бетонова основа, включително всички свързани с това разходи	м	308.00	33.57	10339.56
	ОТВОДНЯВАНЕ				
	Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	4.00	78.36	313.44
	Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	1.00	48.25	48.25
	Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	2.00	29.30	58.60
	Тротоарна настилка				
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
	Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	538.00	1.48	796.24
	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	538.00	2.12	1140.56
	Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	107.60	8.64	929.66
	НАСТИЛКИ				

Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	538	1.70	914.60
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	107.60	36.55	3932.78
Доставка и полагане на тротоарна настилка, съгласно Проекта в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	538.00	28.63	15402.94
Ул. "Христо Гюлеметов"				105469.30
Ул. "Васил Петлешков"				
ЗЕМНИ РАБОТИ				
Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	1023.00	1.48	1514.04
Премахване на улични бетонови бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м	320.00	3.85	1232.00
Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	1023.00	3.32	3396.36
Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Визложителя.	м3	89.30	8.90	794.77
Фрезозане или нагряване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2	0.00	4.68	0.00
Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	102.30	12.63	1292.05
ПЪТНИ РАБОТИ				
Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1023	2.26	2311.98
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	200.65	36.55	7333.76
Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	82.30	27.34	2250.08
Направа на паважна настилка с павета от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павета, включително фугиране.	м2	1023.00	44.28	45298.44
АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	0.00	1.68	0.00
Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	0.00	149.78	0.00

Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2	0.00	20.68	0.00
БЕТОННИ БОРДЮРИ				
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м	0.00	35.28	0.00
Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	4.20	162.34	681.83
Пренареждане на каменни бордюри, вкл. доставка на до 50 % нови, на бетонова основа, включително всички свързани с това разходи	м	320.00	33.57	10742.40
ОТВОДНЯВАНЕ				
Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	1.00	78.36	78.36
Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	2.00	48.25	96.50
Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	1.00	29.30	29.30
Тротоарна настилка				
ЗЕМНИ РАБОТИ				
Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	627.00	1.48	927.96
Демонтаж на тротоарна настилка	м2	627.00	2.12	1329.24
Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	125.40	8.64	1083.46
НАСТИЛКИ				
Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	627	1.70	1065.90
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	125.40	36.55	4583.37
Доставка и полагане на тротоарна настилка, съгласно Проекта в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	627.00	28.63	17951.01
Ул. "Васил Петлешков"				103992.81

Ул. "Любен Каравелов"				
ЗЕМНИ РАБОТИ				
Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	914.00	1.48	1352.72
Премахване на улични бетонови бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м	183.00	3.85	704.55
Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	457.00	3.32	1517.24
Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Визложителя.	м3	54.85	8.90	488.17
Фрезование или нагряване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2		4.68	0.00
Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	45.70	12.63	577.19
ПЪТНИ РАБОТИ				
Подравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	457	2.26	1032.82
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	91.40	36.55	3340.67
Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	0.00	27.34	0.00
Направа на паважна настилка с павета от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павета, включително фугиране.	м2	0.00	44.28	0.00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	457.00	1.68	767.76
Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	51.95	149.78	7781.07
Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2	457.00	20.68	9450.76
БЕТОННИ БОРДЮРИ				
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м	183.00	35.28	6456.24

Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	6.41	162.34	1039.79
ОТВОДНЯВАНЕ				
Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	1.00	78.36	78.36
Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.		48.25	0.00
Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.		29.30	0.00
Тротоарна настилка				
ЗЕМНИ РАБОТИ				
Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	0.00	1.48	0.00
Демонтаж на тротоарна настилка	м2		2.12	0.00
Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	0.00	8.64	0.00
НАСТИЛКИ				
Правняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	0	1.70	0.00
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	0.00	36.55	0.00
Доставка и полагане на тротоарна настилка, съгласно Проекта в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	0.00	28.63	0.00
Ул. "Любен Каравелов"				34587.34
Обща Стойност:				1061889.50
Непредвидени разходи-5%				53094.48
Общо с непредвидени разходи:				1114983.98
ДДС 20%				222996.80
ОБЩО С ДДС:				1337980.78

Управител на "Д2 строй" ЕООД

